SITUACE STAVBY - 2. část

M 1 : 500

STOKA C8

STOKA C8-3
PP DN250 - dl. 40,0m

STOKA C8
PP DN250 - dl. 332,30m
KT DN250 - dl. 6,70m

STOKA C8-1
PP DN250 - dl. 111,0m

STOKA C8-2
PP DN250 - dl. 19,0m

STOKA C8
PP DN250 - dl. 209,20m
KT DN250 - dl. 63,0m

STOKA C
PP DN250 - dl. 302,00m
KT DN250 - dl. 632,00m

STOKA C7

STOKA CS-1
SANACE CS1 KT DN 200 - DL. 111,0m
šachta bude zrušena
propojení trubami KT DN200 cca 3,0m

STOKA C7
PP DN300 - dl. 133,10m
PP DN250 - dl. 553,40m

STOKA C7-1
PP DN250 - dl. 25,60m

PŘELOŽKA KANALIZACE PK4
PP DN300 DL. 41,20m

PŘELOŽKA KANALIZACE PK3
PP DN300 DL. 119,90m

PŘELOŽKA VODOVODU PV3

ŠC8.17 509.85 (507.99)
ŠC8.16 509.76 (507.71)
ŠC8.15 509.70 (507.55)
ŠC8.14 509.72 (507.38)
ŠC8.13 509.70 (507.15)
ŠC8.12 509.60 (506.87)
ŠC8.11 509.58 (506.67)
ŠC8.10 509.70 (506.68)
ŠC8.9 509.63 (506.49)
ŠC8.8 506.45 (504.45)
ŠC8.7 504.90 (503.46)
ŠC8.6 503.96 (502.52)
ŠC8.5 504.40 (501.40)
ŠC8.4 501.90 (499.80)
ŠC8.3 501.45 (499.45)
ŠC8.2 501.00 (499.20)
ŠC8.1 501.00 (499.60)
ŠC8.24 502.80 (500.80)
ŠC8.23 502.27 (500.46)
ŠC8.22 502.18 (500.10)
ŠC8.21 (499.95)
ŠC8.20 (499.75)
ŠC7.1 500.50 (498.46)
ŠC7.2 500.50 (498.50)
ŠC7.3 500.73 (497.95)
ŠC7.4 506.10 (504.10)
ŠC7.5 507.80 (504.45)
ŠC7.6 507.62 (505.00)
ŠC7.7 507.77 (505.55)
ŠC7.8 508.10 (506.44)
ŠC7.9 509.50 (507.50)
ŠC7.10 500.50 (498.50)
ŠC7.11 500.80 (498.80)
ŠC177 506.60 (504.60)
ŠC178 507.32 (506.27)
ŠC1.27 507.60 (505.60)
ŠC1.26 507.30 (505.40)
ŠC1.25 507.27 (505.20)
ŠC1.24 507.28 (505.05)
ŠC1.23 507.26 (504.85)
ŠC1.22 507.17 (504.77)
ŠC1.21 507.11 (504.47)
ŠC1.20 506.70 (504.35)
ŠC1.19 505.70 (503.40)
ŠC1.18 (503.20)
ŠC24 498.90 (496.90)
ŠC25 498.92 (496.22)
ŠC26 499.83 (496.75)
ŠC27 500.73 (497.95)
ŠC28 500.92 (498.08)
ŠC29 500.94 (498.49)
ŠC30 501.30 (498.90)
ŠC31 502.31 (499.80)
ŠC274 506.10 (504.10)
ŠC186
ŠC185bp
ŠC185a
ŠC182a
ŠC182b
ŠC181

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PROPOJE NOVÉ
- SANACE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- PŘELOŽKA VODOVODU
- PŘELOŽKA KANALIZACE
- ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PŘEKOPEM - ODHAD
- ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY BEZVÝKOPOVĚ - ODHAD
- PŘELOŽKA PLYNOVODU (není součástí projektu)

LEGENDA KOORDINOVANÝCH AKCÍ

- ZAOKRUHOVÁNÍ VODOVODU
- VODOVODNÍ PŘIVADĚČ - PŘEDMĚTEM INVESTICE "PITNÁ VODA JEDOVNICKO"
- NOVÉ TRASY NN, VN + TS

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ

KLAD LISTŮ



POZNÁMKA :

Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v.(Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Stavebník (zhotovitel) si ji při přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Hana Dvořáková
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	SVAK měst a obcí
Objednatel	SVAK měst a obcí

Formát	1A4	Měřítko	1:500	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zakázkové číslo	1501518-18

Pojaté

RUDICE - KANALIZACE, 2. ETAPA

C - Situační výkresy
C.4 - SITUACE STAVBY

Soupisnáč

Příloha	Číslo přílohy	Revize
SITUACE STAVBY Č.2	C.4.2	0